



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 83 del 16/04/2020

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REGOLARIZZAZIONE SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VIA V. BELLINI, NELLA FRAZ. DI TRAPPITELLO.

L'anno **duemilaventi** addì **sedici** del mese di **aprile** alle ore **12:45** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale con modalità "videoconferenza" giusta determinazione sindacale n. 6 del 31/03/2020.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Antonino Bartolotta.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	No
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **“immediatamente esecutivo”** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
del Sindaco: Prof. Mario Bolognari**

OGGETTO:Assegnazione risorse per la regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza relativa alla riparazione della condotta fognaria in via V. Bellini, nella fraz. di Trappitello.

Premesso:

- che l'Ufficio Tecnico, in data 09.04.2020, constatava la fuoriuscita di liquami, da due pozzetti d'ispezione dalla condotta fognaria di via V. Bellini, frazione di Trappitello.

- che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, in data 09.04.2020, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dei lavori col rito di somma urgenza, affidando alla ditta EDILIZIA LAZZARA di Lazzara Fabrizio, con sede in Taormina, via Vitaliano Brancati n. 2, P.IVA.: 03591170836, i lavori di riparazione della condotta fognaria in via V. Bellini, nella fraz. di Trappitello, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell'igiene pubblica.

- che in data 15.04.2020, è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa complessiva di € 15.124,34, comprensivo d'I.V.A.;

Accertato che i suddetti lavori si sono resi necessari con il rito di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dell'igiene pubblica, al fine di evitare che si creino ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Richiamato l'art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma urgenza dove viene precisato *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare"*;

Ritenuto di dover provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate imputando la spesa di € 15.124,34, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020-2022, anno 2020;

Dare atto che la presente assegnazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188, comma 1 quater del D.Lgs. 267/2000.

Visti :

- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;


PROPONE

- 1) Di approvare, la perizia tecnica giustificativa, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che i suddetti lavori si sono resi necessari, a salvaguardia dell'igiene nonché della pubblica e privata incolumità, al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 3) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. la somma di € 15.124,34, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.

- 4) Di dare atto che la presente assegnazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188, comma 1 quater del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Di imputare la suddetta somma di € 15.124,34, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020-2022, anno 2020.

Taormina li _____

Il Sindaco
(Prof. Mario Bolognari)



Comune di TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

PERIZIA TECNICA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO: Lavori di Somma Urgenza, relativi alla riparazione della condotta fognaria, in via V. Bellini nella frazione di Trappitello.

COMMITTENTE:

Taormina, 15/04/2020



IL TECNICO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Nom.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORIA MISURA							
1 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Via V. Bellini strada		68,50	7,000		479,50		
	SOMMANO m ²					479,50	4,29	2'057,06
2 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadaechiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scariolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Via V. Bellini Allaccio n. 1		3,00	1,900	0,800	4,56		
	SOMMANO m ³					4,56	129,26	589,43
3 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggotamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Via V. Bellini Allaccio n. 2 Allaccio n. 3		3,30 17,50	1,300 1,600	0,800 1,000	3,43 28,00		
	SOMMANO mc					31,43	9,89	310,84
4	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in							
	A RIPORTARE							2'957,33


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2'957,33
13.07.03.004	PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 188,2 mm Via V. Bellini Allaccio n. 1 Allaccio n. 2			2,000 3,000		2,00 3,00		
	SOMMANO m					5,00	21,89	109,45
5 13.07.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm Via V. Bellini Allaccio n. 1			2,500		2,50		
	SOMMANO m					2,50	15,88	39,70
6 13.07.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm Via V. Bellini Allaccio n. 3			3,500		3,50		
	SOMMANO m					3,50	11,58	40,53
7 13.07.04.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° Via V. Bellini Allaccio n. 1 Allaccio n. 2					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00	25,76	51,52
8 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera							
	A RIPORTARE							3'198,53

COMMITTENTE:

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							3'198,53
9	completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° Via V. Bellini Allaccio n. 1					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,43	32,86
13.07.04.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm da 45° a 90° Via V. Bellini Allaccio n. 3					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,48	22,96
10	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Via V. Bellini Allaccio n. 1 Allaccio n. 2 Allaccio n. 3		3,00	1,900	0,200	1,14		
13.08.01			3,30	1,300	0,200	0,86		
			17,50	1,600	0,200	5,60		
	SOMMANO mc					7,60	23,53	178,83
11	Compensazione per il riporto o ricolmo degli scavi di minitrinca con materiali idonei prelevati dagli scavi e depositati al bordo degli scavi compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente. Via V. Bellini Allaccio n. 1 Allaccio n. 2 Allaccio n. 3		3,00	1,900	0,400	2,28		
01.07.18			3,30	1,300	0,400	1,72		
			17,50	1,600	0,600	16,80		
	SOMMANO mc					20,80	6,13	127,50
12	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. Via V. Bellini Allaccio n. 1 Allaccio n. 2 Allaccio n. 3 a detrarre botole		3,00	1,900	0,200	1,14		
03.01.01.001			3,30	1,300	0,200	0,86		
			17,50	1,600	0,200	5,60		
		2,00	0,60	0,600	0,200	-0,14		
	Sommano positivi mc					7,60		
	Sommano negativi mc					-0,14		
	SOMMANO mc					7,46	120,48	898,78
13	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura.							
03.02.04								
	A RIPORTARE							4'459,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4'459,46
	legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Via V. Bellini condotta (rete da 8 mm. maglia 10x10) Allaccio n. 1 Allaccio n. 2 Allaccio n. 3		3,00 3,30 17,50	1,900 1,300 1,600	7,980 7,980 7,980	45,49 34,23 223,44		
	SOMMANO kg					303,16	2,47	748,81
14 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Via V. Bellini Botole 60 x 60	2,00			41,000	82,00		
	SOMMANO kg					82,00	4,14	339,48
15 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chioso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a 0,35-0,40 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m ² e per ogni cm di spessore Via V. Bellini strada (risagomatura)	40,00	3,500	5,000	700,00			
	SOMMANO m ² /cm					700,00	1,76	1'232,00
16 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con							
	A RIPORTARE							6'779,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6'779,75
	<p>bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore</p> <p>Via V. Bellini strada</p>							
	SOMMANO mq/cm		68,50	7,000	3,000	1'438,50		
						1'438,50	2,26	3'251,01
17 01.02.05.002	<p>Trasporte di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano</p> <p>Chilometri 2,500</p> <p>Vedi voce n° 1 [m² 479,50] 2,50</p> <p>Vedi voce n° 2 [m² 4,56] 2,50</p> <p>Vedi voce n° 3 [mc 31,43] 2,50</p> <p>a detrarre</p> <p>Vedi voce n° 11 [mc 20,80] -20,80</p> <p style="text-align: right;">Sommano positivi mc X km 125,94</p> <p style="text-align: right;">Sommano negativi mc X km -20,80</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO mc X km 105,14</p> <p style="text-align: right;">Parziale LAVORI A MISURA euro 10'097,00</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro 10'097,00</p> <p>Taormina, 15/04/2020</p> <p style="text-align: center;">Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> <p style="text-align: center;"><i>Sorbello Carmelo Roberto</i></p>							
	A RIPORTARE							10'097,00

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	10'097,00
Oneri per la Discarica (Kg. 50000,00 x € 0,01) euro	500,00
Espurgo euro	1'800,00
Sommano euro	12'397,00
I.V.A. del 22,00 % euro	2'727,34
TOTALE euro	15'124,34
<p>Taormina, 15/04/2020</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p>Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p>  </div> </div>	
A RIPORTARE	

OGGETTO:Assegnazione risorse per la regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza relativa alla riparazione della condotta fognaria in via V. Bellini, nella fraz. di Trappitello.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Nell'intesa che la spesa rientri tra quelle previste all'art. 188 c. 1 quater del TUEL, vedi pure deliberazione della Corte dei Conti 197/2018 RPSP del 17.10.2018.

Taormina li 15.04.2020
Pubblici

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Lavori
(Ing. Massimo Puglisi)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Taormina li 15.04.2020

Prov. 705/2020 € 15.124,34
Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Curcuruto Rosario)

IL SINDACO
F.to Mario Bolognari

GLI ASSESSORI

F.to Vincenzo Scibilia

F.to Francesca Gullotta

F.to Alfredo Ferraro

F.to Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Antonino Bartolotta

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al
_____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 16/04/2020

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 16/04/2020

Il Segretario Comunale
F.to Antonino Bartolotta
