



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 144 del 11/06/2020

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LL.PP. PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA VICO DE SPUCHES E TRAVERSA DEGLI EBREI.

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **giugno** alle ore **16:55** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Antonino Bartolotta.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	No
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	No
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore al Urbanistica e Lavori Pubblici: Dott. Scibilia Vincenzo**

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per la riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Vico De Spuches e Traversa Degli Ebrei.
- Lavori urgenti -

Premesso che:

con nota prot. 12827 del 05/06/2020 il comune è stato diffidato ad eseguire i lavori di ripristino di un tratto rete fognate;

questo Ente ha la necessità e l'urgenza di riparare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, un tratto di condotta fognaria in via Vico De Spuches e Traversa Degli Ebrei, anche per evitare un contenzioso certo e grave;

Considerato che l'Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico, per un importo di € 16.051,19 I.V.A. Inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della somma complessiva di € 16.051,19 I.V.A. inclusa al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per gli atti gestionali di competenza, imputando la spesa alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020 – 2022 anno 2020;

Considerato che il Comune non ha ancora approvato il bilancio 2020 e pertanto trovasi in esercizio provvisorio;

Accertato che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare solo spese necessarie atte ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente, e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, inoltre in considerazione che il mancato intervento potrebbe causare ulteriore fuoriuscita di liquami nella pubblica via anche il deflusso negli scarichi degli edifici privati;

Dato atto che i lavori da realizzare rivestono carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge in quanto è rivolta a garantire l'igiene e la salute pubblica, e pertanto, la mancata realizzazione di che trattasi, comporterebbe la violazione delle norme in materia di igiene pubblica;

Dato atto che la somma di € 16.051,19, si rende necessaria per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, in quanto trattasi di spese volte alla tutela dell'igiene e della salute pubblica e privata;

Visti :

- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

PROPONE

- 1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici la somma complessiva di € 16.051,19 IVA inclusa, per la riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Vico De Spuches e Traversa Degli Ebrei, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.
- 2) Di dare atto che la spesa di € 16.051,19 I.V.A. inclusa, si rende necessaria in quanto riveste carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge, per garantire le condizioni di igiene e salute pubblica.
- 3) Di imputare la suddetta somma di € 16.051,19 alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202 del formando bilancio 2020 – 2022 anno 2020.
- 4) Dare atto che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare interventi al fine di evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente, in quanto trattasi di spese volte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica e privata;

Taormina li _____

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente
(Dott. Scibilia Vincenzo)



COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Vico De Spuches e Traversa Degli Ebrei.


Taormina, 09/06/2020



IL TECNICO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Traversa Degli Ebrei pianerotoli		3,70	2,100		7,77		
			3,70	1,300		4,81		
			3,70	1,300		4,81		
			3,70	1,300		4,81		
	SOMMANO m ²					22,20	10,84	240,65
2 01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Vico De Spuches condotta pozzetti Traversa Degli Ebrei condotta pozzetto		16,60	0,800	0,100	1,33		
		2,00	1,00	1,000	0,100	0,20		
			12,50	0,800	0,100	1,00		
			1,00	1,000	0,100	0,10		
	A RIPORTARE					2,63		240,65



COMMITTENTE:


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,63		240,65
	SOMMANO m³					2,63	35,12	92,37
3 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Vico De Spuches condotta pozzetti Traversa Degli Ebrei condotta Pozzetto	2,00	16,60 1,00	0,800 1,000	1,400 1,400	18,59 2,80		
	SOMMANO m³					36,79	129,26	4.755,48
4 13.07.03.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 200 mm; interno 188,2 mm Vico De Spuches condotta pozzetti Traversa Degli Ebrei condotta Pozzetto		16,60 2,00			16,60 2,00		
	SOMMANO m					32,10	21,89	702,67
5 13.07.04.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° Vico De Spuches condotta Traversa Degli Ebrei condotta					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,76	103,04
6 13.07.05.004	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere							
	A RIPORTARE							5.894,21

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.894,21
	per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm Vico De Spuches condotta Traversa Degli Ebrei condotta					2,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	43,55	130,65
7 13.07.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm Vico De Spuches allacci Traversa Degli Ebrei allacci	3,00	2,00			6,00		
		2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO m					12,00	11,58	138,96
8 13.07.04.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm da 45° a 90° Vico De Spuches allacci Traversa Degli Ebrei allacci					3,00		
						2,00		
	SOMMANO cad					5,00	11,48	57,40
9 13.07.05.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm Vico De Spuches allacci Traversa Degli Ebrei allacci					1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,96	33,92
10 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Vico De Spuches							
	A RIPORTARE							6.255,14

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6.255,14
	condotta Traversa Degli Ebrei condotta a detrarre tubazione *(larg.=3,14*(0,1^2)) *(larg.=3,14*(0,1^2))		16,60	0,800	0,500	6,64		
			12,50	0,800	0,500	5,00		
			16,60	0,031		-0,51		
			12,50	0,031		-0,39		
	Sommano positivi m³					11,64		
	Sommano negativi m³					-0,90		
	SOMMANO m³					10,74	24,08	258,62
11 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente. Vico De Spuches condotta Traversa Degli Ebrei condotta		16,60	0,800	0,800	10,62		
			12,50	0,800	0,800	8,00		
	SOMMANO m³					18,62	7,07	131,64
12 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10 Vico De Spuches condotta pozzetto n. 1 (fondazione) pozzetto n. 1 (laterali) pozzetto n. 1 (laterali) pozzetto n. 1 (solaio) a detrarre botola pozzetto n. 2 (fondazione) pozzetto n. 2 (laterali) pozzetto n. 2 (laterali) pozzetto n. 2 (solaio) a detrarre botola Traversa Degli Ebrei condotta pozzetto n. 3 (fondazione) pozzetto n. 3 (laterali) pozzetto n. 3 (laterali) pozzetto n. 3 (solaio) a detrarre botola		16,60	0,800	0,200	2,66		
			1,00	1,000	0,100	0,10		
		2,00	1,00	0,200	1,200	0,48		
		2,00	0,20	0,600	1,200	0,29		
			1,00	1,000	0,200	0,20		
			0,50	0,500	0,200	-0,05		
			1,00	1,000	0,100	0,10		
		2,00	1,00	0,200	1,200	0,48		
		2,00	0,20	0,600	1,200	0,29		
			1,00	1,000	0,200	0,20		
			0,50	0,500	0,200	-0,05		
	Sommano positivi m³					7,87		
	Sommano negativi m³					-0,15		
	SOMMANO m³					7,72	121,67	939,29
13 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e							
	A RIPORTARE							7.584,69


COMMITTENTE:



[Handwritten signature]


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7.584,69
	tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Vico De Spuches Pozzetto n. 1	2,00	0,60		1,200	1,44		
		2,00		0,600	1,200	1,44		
	botola	4,00		0,500	0,200	0,40		
	Pozzetto n. 2	2,00	0,60		1,200	1,44		
		2,00		0,600	1,200	1,44		
	botola	4,00		0,500	0,200	0,40		
	Traversa Degli Ebrei Pozzetto n. 3	2,00	0,60		1,200	1,44		
		2,00		0,600	1,200	1,44		
	botola	4,00		0,500	0,200	0,40		
	SOMMANO mq					9,84	23,46	230,85
14 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Vico De Spuches rete da 8 mm. maglia 10 x 10 condotta		16,60	0,800	7,980	105,97		
	Traversa Degli Ebrei condotta		12,50	0,800	7,980	79,80		
	SOMMANO Kg					185,77	2,50	464,43
15 05.01.01	Pavimentazione con marmette pressate di cemento e graniglia di marmo di qualsiasi colore, delle dimensioni di 20x20 o 25x25 cm, poste in opera con collanti o con malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento, tagli, sfridi, l'arrotatura ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Traversa Degli Ebrei pianerottoli		3,70	2,100		7,77		
			3,70	1,300		4,81		
			3,70	1,300		4,81		
			3,70	1,300		4,81		
	SOMMANO m ²					22,20	34,20	759,24
16 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) Vico De Spuches botole 50 x50	2,00			25,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,54	177,00
	A RIPORTARE							9.216,21


COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9.216,21
17 06.04.01.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Traversa Degli Ebrei botola 50 x 50				36,500	36,50		
	SOMMANO kg					36,50	3,26	118,99
18 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Vico De Spuches Traversa Degli Ebrei		16,60 12,50 5,00		1,200 1,200 1,200	19,92 15,00 6,00		
	SOMMANO m ²					40,92	10,52	430,48
19 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni m ³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Vico De Spuches e Trav. Degli Ebrei Chilometri 15,000 Km Vedi voce n° 1 [m ² 22.20] Vedi voce n° 2 [m ³ 2.63] Vedi voce n° 3 [m ³ 36.79] a detterre Vedi voce n° 11 [m ³ 18.62]	15,00 15,00 15,00 15,00			0,030	9,99 39,45 551,85 -279,30		
	Sommano positivi m ³ x km Sommano negativi m ³ x km					601,29 -279,30		
	SOMMANO m ³ x km					321,99	0,63	202,85
20	Operaio Comune							
	A RIPORTARE							9.968,53

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							9.968,53
O.C.	Vico De Spuches e Trav. Degli Ebrei Trasporto materiale di rinterro giorni	2,00			7,000	14,00		
	Sistemazione pozzetto 2 e ricollocazione ciottolame giorni	4,00			7,000	28,00		
	SOMMANO h					42,00	22,06	926,52
21 O.S.	Operaio Specializzato Vico De Spuches e Trav. Degli Ebrei Trasporto materiale di rinterro giorni	2,00			7,000	14,00		
	Sistemazione pozzetto 2 e ricollocazione ciottolame giorni	4,00			7,000	28,00		
	SOMMANO h					42,00	26,23	1.101,66
	Parziale LAVORI A MISURA euro							11.996,71
	TOTALE euro							11.996,71
	Taormina, 09/06/2020							
	Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto 							
								
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	11.996,71
Oneri per la Discarica (Kg. 36000,00 x € 0,01) euro	360,00
Espurgo euro	800,00
Sommano euro	13.156,71
I.V.A. del 22,00 % euro	2.894,48
TOTALE euro	16.051,19
Taormina, 09/06/2020	
<p data-bbox="619 633 890 689">Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p>  	
A RIPORTARE	

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per la riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Vico De Spuches e Traversa Degli Ebrei.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Nell'intesa che la spesa rientri tra quelle previste all'art. 188 c. 1 quater del TUEL, vedi pure deliberazione della Corte dei Conti 197/2018 RPSP del 17.10.2018.

Taormina li 11.06.2020

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Lavori Pubblici
(Ing. Massimo Puglisi)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Taormina li 11.05.2020

Pr. 932/2020 € 16051,19

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Curcuffo Rosario)

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Antonino Bartolotta



Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al
_____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 11/06/2020

Il Segretario Comunale
Antonino Bartolotta

