



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 308 del 26/11/2020

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA E VERIFICA SOTTOSERVIZI IN TRAVERSA DI VIA VINCENZO BELLINI.

L'anno **duemilaventi** addì **ventisei** del mese di **novembre** alle ore **14:56** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Milena Gaglio.

| Nominativo | Titolo | Presente/Assente |
|--------------------|-----------|------------------|
| MARIO BOLOGNARI | Sindaco | Si |
| FRANCESCA GULLOTTA | Assessore | Si |
| VINCENZO SCIBILIA | Assessore | Si |
| ANDREA CARPITA | Assessore | No |
| ALFREDO FERRARO | Assessore | Si |
| GRAZIELLA LONGO | Assessore | Si |

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore al Territorio ed Ambiente: Dott. Scibilia Vincenzo**

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, relativi alla riparazione di un tratto di strada e verifica sottoservizi in traversa di Via Vincenzo Bellini.

Premesso: che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di riparare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, un tratto di strada e verifica sottoservizi in traversa di Via Vincenzo Bellini;

Considerato che l'Ufficio Tecnico, ha redatto perizia tecnica, per un importo di € 24.368,00 I.V.A. Inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della somma complessiva di € 24.368,00 I.V.A. inclusa al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per gli atti gestionali di competenza, imputando la spesa alla Missione 8, Programma 801, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020 – 2022 anno 2020;

Considerato che il Comune non ha ancora approvato il bilancio 2020 e pertanto trovasi in esercizio provvisorio;

Accertato che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare solo spese necessarie atte ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente, e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Dato atto che i lavori da realizzare rivestono carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge in quanto è rivolta a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, e pertanto, la mancata realizzazione di che trattasi, comporterebbe la violazione delle norme in materia;

Dato atto che la somma di € 24.368,00, si rende necessaria per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, in quanto trattasi di spese volte alla tutela della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visti :

- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

PROPONE

- 1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici la somma complessiva di € 24.368,00 IVA inclusa, per la riparazione di un tratto di strada e verifica sottoservizi in traversa di Via Vincenzo Bellini, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.
- 2) Di dare atto che la spesa di € 24.368,00 I.V.A. inclusa, si rende necessaria in quanto riveste carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge, per garantire le condizioni di igiene e salute pubblica.
- 3) Di imputare la suddetta somma di € 24.368,00 alla Missione 8, Programma 801, Macroaggregato 202 del formando bilancio 2020 – 2022 anno 2020.
- 4) Dare atto che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare interventi al fine di evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente, in quanto trattasi di spese volte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica e privata;
- 5) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

Taormina li

26/11/2020

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente
(Dott. Scibilia Vincenzo)

[Firma]


OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, relativi alla riparazione di un tratto di strada e verifica sottoservizi in traversa di Via Vincenzo Bellini.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Nell'intesa che la spesa rientri tra quelle previste all'art. 188 c. 1 quater del TUEL, vedi pure deliberazione della Corte dei Conti 197/2018 RPSP del 17.10.2018.

Taormina li 25.11.2020

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Lavori Pubblici
(Ing. Massimo Puglisi)



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime:


PARERE FAVOREVOLE

Taormina li 25.11.2020

Prov. 1272/2020 € 8.480,00

" 1273/2020 € 15.888,00

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Rag. Curcuruto Rosario)



Comune di TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

PERIZIA TECNICA

OGGETTO: Lavori relativi alla riparazione di un tratto di strada e e verifica sottoservizi, in Traversa di via V. Bellini nella frazione di Trappitello.

Taormina, 18/11/2020




IL TECNICO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | |
| 1 01.04.04 | Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Traversa di Via Chianchitta strada | | 10,50 5,50 | | | 10,50 5,50 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 16,00 | 3,62 | 57,92 |
| 2 01.04.01.001 | Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Traversa di Via V. Bellini strada | | 50,00 | 3,500 | | 175,00 | | |
| | SOMMANO m ² | | | | | 175,00 | 4,29 | 750,75 |
| 3 01.01.07.001 | Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Traversa di Via V. Bellini condotta | | 20,00 20,00 20,00 20,00 | 0,800 0,800 0,800 0,800 | 1,100 1,100 1,100 1,100 | 17,60 17,60 17,60 17,60 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 70,40 | 9,89 | 696,26 |
| 4 01.01.09.001 | Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 1.504,93 |

COMMITTENTE:



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|--|---|---|--|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/pcso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 1.504,93 |
| | qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m ³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarrigliamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Traversa di Via V. Bellini condotta | | 7,50 | 2,000 | 1,100 | 16,50 | | |
| | SOMMANO m ³ | | | | | 16,50 | 129,26 | 2.132,79 |
| 5 13.03.08.002 | Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm Traversa di via V. Bellini condotta condotta condotta condotta condotta | | 20,00 20,00 20,00 7,50 20,00 | | | 20,00 20,00 20,00 7,50 20,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 87,50 | 24,04 | 2.103,50 |
| 6 13.08.01 | Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Traversa di Via V. Bellini Condotta | | 20,00 20,00 20,00 7,50 20,00 | 0,800 0,800 0,800 2,000 0,800 | 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 | 9,60 9,60 9,60 9,00 9,60 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 47,40 | 23,53 | 1.115,32 |
| 7 01.07.18 | Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente. Traversa di Via V. Bellini Condotta | | 20,00 20,00 20,00 7,50 20,00 | 0,800 0,800 0,800 2,000 0,800 | 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 | 3,20 3,20 3,20 3,00 3,20 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 15,80 | | 6.856,54 |

COMMITTENTE:



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 15,80 | | 6.856,54 |
| | SOMMANO mc | | | | | 15,80 | 6,13 | 96,85 |
| 8 03.01.01.001 | <p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.</p> <p>Traversa di Via V. Bellini Condotta (base tubazione)</p> | | 20,00 | 0,800 | 0,100 | 1,60 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 0,100 | 1,60 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 0,100 | 1,60 | | |
| | | | 7,50 | 0,800 | 0,100 | 0,60 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 0,100 | 1,60 | | |
| | Strada | | 20,00 | 0,800 | 0,200 | 3,20 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 0,200 | 3,20 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 0,200 | 3,20 | | |
| | | | 7,50 | 2,000 | 0,200 | 3,00 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 0,200 | 3,20 | | |
| | pozzetto n. 1 (fondazione) | | 1,00 | 1,000 | 0,100 | 0,10 | | |
| | pozzetto n. 1 (laterali) | 2,00 | 1,00 | 0,200 | 1,200 | 0,48 | | |
| | pozzetto n. 1 (laterali) | 2,00 | 0,20 | 0,600 | 1,200 | 0,29 | | |
| | pozzetto n. 1 (solaio) | | 1,00 | 1,000 | 0,200 | 0,20 | | |
| | a detrarre botola | | 0,60 | 0,600 | 0,200 | -0,07 | | |
| | pozzetto n. 2 (fondazione) | | 1,00 | 1,000 | 0,100 | 0,10 | | |
| | pozzetto n. 2 (laterali) | 2,00 | 1,00 | 0,200 | 1,200 | 0,48 | | |
| | pozzetto n. 2 (laterali) | 2,00 | 0,20 | 0,600 | 1,200 | 0,29 | | |
| | pozzetto n. 2 (solaio) | | 1,00 | 1,000 | 0,200 | 0,20 | | |
| | a detrarre botola | | 0,60 | 0,600 | 0,200 | -0,07 | | |
| | Sommano positivi mc | | | | | 24,94 | | |
| | Sommano negativi mc | | | | | -0,14 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 24,80 | 120,48 | 2.987,90 |
| 9 03.02.04 | <p>Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.</p> <p>Traversa di Via V. Bellini Condotta (rete da 8 mm maglia 10 x 10)</p> | | 20,00 | 0,800 | 7,980 | 127,68 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 7,980 | 127,68 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 7,980 | 127,68 | | |
| | | | 7,50 | 2,000 | 7,980 | 119,70 | | |
| | | | 20,00 | 0,800 | 7,980 | 127,68 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 630,42 | 2,47 | 1.557,14 |
| 10 06.04.02.003 | <p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere</p> | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 11.498,43 |


COMMITTENTE:




| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 11.498,43 |
| | murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Via V. Bellini Botole 60 x 60 | 3,00 | | | 41,000 | 123,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 123,00 | 4,14 | 509,22 |
| 11 06.01.06.002 | <p>Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore</p> <p>Travera di Via V. Bellini strada *(larg.=(10,50+5,00)/2) *(larg.=(5,00+5,50)/2) *(larg.=(5,50+7,00)/2) *(larg.=(7,00+5,50)/2)</p> | | | | | | | |
| | SOMMANO mq/cm | | | | | 1.670,63 | 2,26 | 3.775,62 |
| 12 01.02.05.002 | <p>Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano</p> <p>Traversa di via V. Bellini Chilometri 2,50 Vedi voce n° 2 [m² 175.00] Vedi voce n° 3 [mc 70.40] Vedi voce n° 4 [m³ 16.50] a detrarre Vedi voce n° 7 [mc 15.80]</p> | 2,50 | | | 0,030 | 13,13 | | |
| | | 2,50 | | | | 176,00 | | |
| | | 2,50 | | | | 41,25 | | |
| | | 2,50 | | | | -39,50 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 190,88 | | 15.783,27 |

COMMITTENTE:




| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|----------------|--------------|----------|-----------|
| | | par. ug. | lung. | larg. | H/pcso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 190,88 | | 15.783,27 |
| | Sommano positivi mc X km | | | | | 230,38 | | |
| | Sommano negativi mc X km | | | | | -39,50 | | |
| | SOMMANO mc X km | | | | | 190,88 | 0,63 | 120,25 |
| 13 O.Q. | Operaio Qualificato Ponteggio in via Roma | 2,00 | | | 7,000 | 14,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 14,00 | 23,99 | 335,86 |
| 14 O.C. | Operaio Comune Sistemazione buca via Nigri Sistemazione buca via Nigri | | | | 7,000 4,000 | 7,00 4,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 11,00 | 22,28 | 245,08 |
| 15 O.Q. | Operaio Qualificato Sistemazione buca via Nigri Sistemazione buca via Nigri | | | | 7,000 4,000 | 7,00 4,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 11,00 | 23,99 | 263,89 |
| 16 O.C. | Operaio Comune Sistemazione pozzetto SS 114 Villagonia | 4,00 | | | 7,000 | 28,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 28,00 | 22,28 | 623,84 |
| 17 O.Q. | Operaio Qualificato Sistemazione pozzetto SS 114 Villagonia | 4,00 | | | 7,000 | 28,00 | | |
| | SOMMANO h | | | | | 28,00 | 23,99 | 671,72 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 18.043,91 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 18.043,91 |
| | Taormina, 18/11/2020 | | | | | | | |
| | Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| |  | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE:

| DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|--|------------------|
| | TOTALE |
| RIPORTO | |
| <u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u> | |
| LAVORI euro | 18.043,91 |
| Oneri per la Discarica (Kg. 100000,00 x € 0,01) euro | 1.000,00 |
| Espurgo euro | 929,86 |
| Sommano euro | 19.973,77 |
| I.V.A. del 22,00 % euro | 4.394,23 |
| TOTALE euro | 24.368,00 |
| <p>Taormina, 18/11/2020</p> <p style="text-align: center;"> Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto   </p> | |
| A RIPORTARE | |

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Milena Gaglio



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Milena Gaglio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 26/11/2020

Il Segretario Comunale
Milena Gaglio

