



# Comune di Taormina

Registro Delibere N. 57 del 25/02/2021

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER LA REALIZZAZIONE DI POZZETTI D'ISPEZIONE NELLA CONDOTTA FOGNARIA DI VIA UMBERTO E VIA ROMA.**

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **18,30** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale **Antonino Bartolotta**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	No

**PRESENTI: 5**

**ASSENTI: 1**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità

tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,  
parere **FAVOREVOLE**

**Con voto unanime** preso ed espresso nei modi e forme di legge;

**DELIBERA**

**di approvare** integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

**DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa  
dell'Assessore al Urbanistica e Lavori Pubblici: Dott. Scibilia Vincenzo**

**OGGETTO:** Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per la realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma.

Premesso che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di realizzare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché al fine di evitare un contenzioso certo e grave, dei pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma;

Considerato che l'Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico, per un importo di € 9.217,04 I.V.A. Inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della somma complessiva di € 9.217,04 I.V.A. inclusa al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per gli atti gestionali di competenza, imputando la spesa alla Missione 9, Programma 0904, Macroaggregato 1,3, CAP 10302991485, del formando bilancio 2021 – 2023 anno 2021;

Accertato che con Decreto del Ministro dell'interno del 13.01.2021 che ha disposto l'ulteriore differimento al 31.03.2021 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, per cui attualmente l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio;

Accertato che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare solo spese necessarie atte ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente, e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, anche in considerazione che il mancato intervento potrebbe causare ulteriore fuoriuscita di liquami nelle pubbliche vie;

Dato atto che i lavori da realizzare rivestono carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge in quanto è rivolta a garantire l'igiene e la salute pubblica, e pertanto, la mancata realizzazione di che trattasi, comporterebbe la violazione delle norme in materia di igiene pubblica;

Dato atto che la somma di € 9.217,04, si rende necessaria per evitare che siano recati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente, in quanto trattasi di spese volte alla tutela dell'igiene e della salute pubblica e privata;

La spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

Visti :

- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

**PROPONE**

1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici la somma complessiva di € 9.217,04 IVA inclusa, per la realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.


2) Di dare atto che la spesa di € 9.217,04 I.V.A. inclusa, si rende necessaria in quanto riveste carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge, per garantire le condizioni di igiene e salute pubblica.

3) Di imputare la suddetta somma di € 9.217,04 alla Missione 9, Programma 0904, Macroaggregato 1,3, CAP 10302991485, del formando bilancio 2021 – 2023 anno 2021.

4) Dare atto che durante l'esercizio provvisorio è possibile effettuare interventi al fine di evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente, in quanto trattasi di spese volte alla tutela della salute e dell'igiene pubblica e privata;

Taormina li \_\_\_\_\_

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente  
( Dott. Scibilia Vincenzo )




**OGGETTO:** Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per la realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Taormina li 05.02.21

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Lavori Pubblici  
( Ing. Massimo Puglisi )



Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PREN. 156/2021 € 9,218,04

Taormina li 05-2-2021

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria  
( Dott.ssa La Torre Angela )



**Comune di TAORMINA**  
Città Metropolitana di Messina

pag. 1


# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori per la realizzazione di pozzetti d'ispezione nella condotta fognaria di via Umberto e via Roma.

Taormina, 28/01/2021

**IL TECNICO**

Geom. Sorbello Carmelo Roberto



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato <b>Via Roma</b> strada		10,00	2,500		2,50 10,00 2,50			
	SOMMANO m					15,00	3,62	54,30	
2 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m <sup>2</sup> e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi <b>Via Roma</b> strada		10,00	2,500		25,00			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					25,00	4,29	107,25	
3 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2; nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. <b>Via Umberto</b> Pozzetto n. 1		1,00	1,000		1,00			
	SOMMANO m <sup>2</sup>					1,00	10,84	10,84	
4 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m <sup>3</sup> cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici <b>Via Umberto</b> Pozzetto n 1 <b>Interno di via De Luna</b> Pozzetto n. 2 <b>Via Roma</b> Pozzetto n. 3 Buca		1,00	1,000	1,500	1,50 1,50 6,00 2,00			
	SOMMANO m <sup>3</sup>					11,00	129,26	1.421,86	
5	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U								
A RIPIORTARE									1.594,25

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1.594,25
13.07.01.004	costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 2 espressa in kN/m <sup>2</sup> , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm Via Umberto Pozzetto n 1 Interno di via De Luna Pozzetto n. 2 Via Roma Pozzetto n. 3		1,50			1,50		
			1,50			1,50		
			2,00			2,00		
	SOMMANO m					5,00	36,19	180,95
6 13.07.04.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm da 45° a 90° Via Umberto Pozzetto n 1 Interno di via De Luna Pozzetto n. 2 Via Roma Pozzetto n. 3					1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	101,64	304,92
7 13.07.05.006	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm Via Umberto Pozzetto n 1 Interno di via De Luna Pozzetto n. 2 Via Roma Pozzetto n. 3					1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cad					3,00	211,90	635,70
8 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. Via Umberto pozzetto n. 1 (fondazione) pozzetto n. 1 (laterali) pozzetto n. 1 (laterali) pozzetto n. 1 (solaio) a detrarre botola		1,00	1,000	0,100	0,10		
			1,00	0,200	1,200	0,24		
			0,20	0,600	1,200	0,14		
			1,00	1,000	0,200	0,20		
			0,60	0,600	0,200	-0,07		
	A RIPORTARE					0,61		2.715,82

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,61		2.715,82
	<b>Interno di via De Luna</b>							
	pozzetto n. 2 (fondazione)		1,00	1,000	0,100	0,10		
	pozzetto n. 2 (laterali)		1,00	0,200	1,200	0,24		
	pozzetto n. 2 (laterali)		0,20	0,600	1,200	0,14		
	pozzetto n. 2 (solaio)		1,00	1,000	0,200	0,20		
	a detrarre botola		0,60	0,600	0,200	-0,07		
	<b>Via Roma</b>							
	pozzetto n. 3 (fondazione)		2,00	2,000	0,100	0,40		
	pozzetto n. 3 (laterali)		2,00	0,200	1,200	0,48		
	pozzetto n. 3 (laterali)		0,20	1,600	1,200	0,38		
	pozzetto n. 3 (solaio)		2,00	2,000	0,200	0,80		
	a detrarre botola		0,60	0,600	0,200	-0,07		
	buca		2,00	2,000	0,500	2,00		
	Sommano positivi mc					5,42		
	Sommano negativi mc					-0,21		
	SOMMANO mc					5,21	120,48	627,70
9 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	<b>Via Umberto</b>							
	pozzetto n. 1	2,00	0,60		1,200	1,44		
		2,00		0,600	1,200	1,44		
	solaio		0,60	0,600		0,36		
	botola	4,00	0,60		0,200	0,48		
	<b>Interno di via De Luna</b>							
	pozzetto n. 2	2,00	0,60		1,200	1,44		
		2,00		0,600	1,200	1,44		
	<b>Via Roma</b>							
	pozzetto n. 3	2,00	1,40		1,200	3,36		
		2,00		1,400	1,200	3,36		
	solaio		1,40	1,400		1,96		
	botola	4,00	0,60		0,200	0,48		
	SOMMANO mq					15,76	23,91	376,82
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.							
	Rete da 8 mm. maglia 10x10							
	<b>Via Umberto</b>							
	pozzetto n. 1		1,00	1,000	7,980	7,98		
	a detrarre botola		0,60	0,600	7,980	-2,87		
	<b>Interno di via De Luna</b>							
	pozzetto n. 2		1,00	1,000	7,980	7,98		
	a detrarre botola		0,60	0,600	7,980	-2,87		
	<b>Via Roma</b>							
	pozzetto n. 3		1,00	1,000	7,980	7,98		
	a detrarre botola		0,60	0,600	7,980	-2,87		
	Buca		2,00	2,000	7,980	31,92		
	A RIPIORTARE					47,25		3.720,34

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI				
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE			
	RIPORTO					47,25		3.720,34			
	Sommano positivi kg					55,86					
	Sommano negativi kg					-8,61					
	SOMMANO kg					47,25	2,47	116,71			
11 06.04.02.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Botole 60 x 60 Via Umberto Pozzetto n 1 Interno di via De Luna Pozzetto n. 2 Via Roma Pozzetto n. 3					41,000	41,00				
						41,000	41,00				
						41,000	41,00				
	SOMMANO kg					123,00	4,14	509,22			
12 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m <sup>2</sup> ), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore Via Roma strada					10,00	2,500	10,000	250,00		
	SOMMANO mq/cm								250,00	2,37	592,50
13 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non										
	A RIPORTARE										4.938,77


COMMITTENTE:




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4.938,77
	rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. <b>Via Roma</b> strada		10,00			10,00		
	SOMMANO m					10,00	1,14	11,40
14 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale. fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base. in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. <b>Via Roma</b> strada		2,50 11,00 2,50		1,200 1,200 1,200	3,00 13,20 3,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					19,20	10,52	201,98
15 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. <b>Via Umberto</b> strada <b>Via Roma</b> strada					2,00 2,00		
	SOMMANO cad					4,00	30,41	121,64
16 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Chilometri 15,000 Vedi voce n° 2 [m <sup>2</sup> 25.00] Vedi voce n° 4 [m <sup>3</sup> 11.00]		15,00 15,00		0,030	11,25 165,00		
	SOMMANO mc X km					176,25	0,63	111,04
	A RIPIETTERE							5.384,83

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		per.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.384,83
17 O.C.	Operaio Comune Sistemazione pozzetti	3,00			7,000	21,00		
	SOMMANO h					21,00	22,98	482,58
18 O.Q.	Operaio Qualificato Sistemazione pozzetti	3,00			7,000	21,00		
	SOMMANO h					21,00	24,74	519,54
	Parziale LAVORI A MISURA euro							6.386,95
	TOTALE euro							6.386,95
	Taormina, 28/01/2021							
	Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto							
								
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	6.386,95
Oneri per la Discarica (Kg. 16800,00 x € 0,01) euro	168,00
Espurgo euro	1.000,00
Sommano euro	7.554,95
I.V.A. del 22,00 % euro	1.662,09
TOTALE euro	9.217,04
Taormina, 28/01/2021	
<p>Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> 	
A RIPORTARE	

IL SINDACO  
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Alfredo Ferraro

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Antonino Bartolotta



Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con il n. \_\_\_\_\_ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il \_\_\_\_\_ per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta

**LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_**

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91 )

[ x ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 25/02/2021

Il Segretario Comunale  
Antonino Bartolotta

