



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 247 del 23/09/2021

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER LA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA BONGIOVANNI PESCATORE (SCALINATA), NELLA FRAZIONE MAZZARO'.

L'anno **duemilaventuno** addì **ventitrè** del mese di **settembre** alle ore **17,35** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	Si
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 6

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **“immediatamente esecutivo”** ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore al Urbanistica e Lavori Pubblici: Dott. Scibilia Vincenzo**

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò.

Premesso:

- che con nota prot. 15399 del 14.06.2021, il Comune di Taormina è stato diffidato ad intervenire urgentemente per eliminare perdite alla rete fognaria in Via Bongiovanni Pescatore;

- che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di riparare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò, anche per evitare un contenzioso certo e grave;

- che trattasi di lavori indifferibili ed urgenti volte alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Considerato che l'Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico, per un importo di € 29.536,85 I.V.A. Inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della somma complessiva di € 29.536,85 I.V.A. inclusa al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per gli atti gestionali di competenza, imputando la spesa alla Missione 1, Programma 05, Macroaggregato 02 Tit. II, CAP 02052.02.00105206, del formando bilancio 2021 – 2023 anno 2021;

Considerato che con Delibera di C.C. n. 66 del 22.07.2021 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del Comune di Taormina;

Dare atto che da tale data fino all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente, può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per legge e funzionali ed evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo;

Dato atto che gli interventi da realizzare rivestono carattere di spesa tassativamente regolata dalla legge, ed hanno carattere di particolare urgenza in quanto sono rivolti a garantire l'igiene e la salute pubblica, e pertanto, la mancata realizzazione dell'intervento di che trattasi, potrebbe causare danni di infiltrazione negli immobili vicini, la fuoriuscita di liquami nella pubblica via, generando possibili contenziosi e quindi si recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.

Visti :

- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

PROPONE

1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici la somma complessiva di € 29.536,85 IVA inclusa, per lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.


2) Di dare atto che la spesa di € 29.536,85 I.V.A. inclusa, si rende necessaria in quanto riveste carattere di estrema urgenza e che la spesa è tassativamente regolata dalla legge, per garantire le condizioni di igiene e salute pubblica.

3) Di imputare la suddetta somma di € 29.536,85 alla Missione Missione 1, Programma 05, Macroaggregato 02 Tit. II, CAP-02052.02.00105206, del formando bilancio 2021 – 2023 anno 2021, in corso di formazione.

4) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva nelle forme di legge.

Taormina li _____

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente
(Dott. Scibilia Vincenzo)



COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 23-9-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA e LL.PP.



Ing. Massimo PUGLISI

PREN. 9567 € 29536,85

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 23-9-2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA



Dott.ssa Angela LA TORRE



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

RELAZIONE TECNICA

Premesso:

- che con nota prot. 15399 del 14.06.2021, il Comune di Taormina è stato diffidato ad intervenire urgentemente per eliminare perdite alla rete fognaria in Via Bongiovanni Pescatore;
- che questo Ente ha la necessità e l'urgenza di riparare, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò, al fine di evitare possibili contenziosi che recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;
- che trattasi di lavori indifferibili ed urgenti volti alla tutela dell'igiene e della salute pubblica;

Da qui la necessità di provvedere urgentemente alla riparazione, di un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò, in quanto è rivolta a garantire l'igiene e la salute pubblica e, la mancata realizzazione dell'intervento di che trattasi, potrebbe causare danni di infiltrazione negli immobili vicini, la fuoriuscita di liquami nella pubblica scalinata, e comporterebbe violazione delle norme in materia di igiene e della salute pubblica e privata.

I lavori consistono:

- Scavo a sezione obbligata;
- Demolizione parziale di pavimentazione;
- Trasporto in pubblica discariche del materiale di risulta;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura;
- Formazione di letto di posa e rinterro;
- Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata;
- Conglomerato cementizio, etc.;

A tal uopo è stato redatto computo metrico per un importo complessivo di € 29.536,35 I.V.A. compresa.

Taormina li 01.07.2021

L'Istruttore Tecnico
Geom. Sorbello Carmelo Roberto



Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Massimo Puglisi

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Bongiovanni
Pescatore (scalinata), nella frazione di Mazzarò

COMMITTENTE:

Taormina, 01/07/2021



IL TECNICO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.01.09.001	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ caduno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici</p> <p>Via Bongiovanni Pescatore Condotta</p> <p>Allacci n. 15</p>							
	SOMMANO m ³	15,00				58,50	129,26	7.561,71
2 01.03.06	<p>Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i grettonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marcapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.</p> <p>Via Bongiovanni Pescatore Condotta</p> <p>Allacci n. 15 Pozzetti</p>							
	A RIPORTARE					13,80		7.561,71

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFEA	DESIGNAZIONE DELLAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,80		7.561,71
	Solaio	4,00	1,20	1,000	0,200	0,96		
	Laterali *(par.ug.=4*2)	8,00	1,20	0,200	0,800	1,54		
	Laterali *(par.ug.=4*2)	8,00	0,20	0,600	0,800	0,77		
	Fondazione	4,00	1,20	1,000	0,100	0,48		
	SOMMANO m'					17,55	35,12	616,36
3 13.03.09.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm Via Bongiovanni Pescatore Condotta Condotta		33,50			33,50		
			23,50			23,50		
	SOMMANO m					57,00	52,13	2.971,41
4 13.07.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riportarono la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm, interno 150,6 mm Via Bongiovanni Pescatore Allacci n. 15	15,00	2,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	15,88	476,40
5 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° Via Bongiovanni Pescatore Allacci n. 15 *(par.ug.=2*15)	30,00				30,00		
	SOMMANO cad					30,00	16,43	492,90
6 13.08.01	Formazione del letto di posa, rifianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Via Bongiovanni Pescatore Condotta Allacci n. 15		33,50	1,000	0,500	16,75		
			23,50	1,000	0,500	11,75		
		15,00	2,00	0,400	0,600	7,20		
	A RIPORTARE					35,70		12.118,78

COMMITTENTE:


Num Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					35,70		12.118,78
	a detratte tubazione *(larg =3,14*(0,2*2))		33,50	0,126		-4,22		
	(larg =3,14(0,2*2))		23,50	0,126		-2,96		
	Sommano positivi mc					35,70		
	Sommano negativi mc					-7,18		
	SOMMANO mc					28,52	23,53	671,08
7 01.02.04	Compenso per rientro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato Via Bongiovanni Pescatore Condotta		33,50	1,000	0,400	13,40		
			23,50	1,000	0,400	9,40		
	SOMMANO m³					22,80	3,87	88,24
8 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la liscivatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura per opere in fondazione con C 8/10. Via Bongiovanni Pescatore Condotta (base tubazione) Condotta (sopra la tubazione)		33,50	1,000	0,100	3,35		
			23,50	1,000	1,000	23,50		
			33,50	1,000	0,200	6,70		
			23,50	1,000	0,200	4,70		
	pozzetti (fondazione)	3,00	1,20	1,000	0,100	0,36		
	pozzetti (laterali) *(par ug.=3*2)	6,00	1,20	0,200	0,800	1,15		
	pozzetti (laterali) *(par ug.=3*2)	6,00	0,20	0,800	0,800	0,77		
	pozzetti (solaio)	3,00	1,20	1,000	0,200	0,72		
	a detrarre botola	3,00	0,60	0,600	0,200	-0,22		
	Sistemazione allacci n. 15	15,00	2,00	0,400	0,200	2,40		
	Sommano positivi mc					43,65		
	Sommano negativi mc					-0,22		
	SOMMANO mc					43,43	120,48	5.232,45
9 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. Via Bongiovanni Pescatore pozzetto n. 1 solaio botola pozzetto n. 2 solaio botola	2,00	0,80		0,800	1,28		
		2,00		0,600	0,800	0,96		
			0,80	0,600		0,48		
		4,00	0,60		0,200	0,48		
		2,00	0,80		0,800	1,28		
		2,00		0,600	0,800	0,96		
			0,80	0,600		0,48		
		4,00	0,60		0,200	0,48		
	A RIPORTARE					6,40		18.110,55

COMMITTENTE:

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					6,40		18.110,55
	SOMMANO mq					6,40	23,91	153,02
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Via Bongiovanni Pescatore condotta (rete da 8 mm, maglia 10x10) Condotta		33,50 23,50	1,000 1,000	7,980 7,980	267,33 187,53		
	SOMMANO kg					454,86	2,47	1.123,50
11 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, classe B 125 (carico di rottura 125 kN) Via Bongiovanni Pescatore botole 60 x60	2,00			25,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,54	177,00
12 26.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori, tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Via Bongiovanni Pescatore Scalinata	2,00	2,50 33,50 23,50		1,200 1,200 1,200	6,00 40,20 28,20		
	SOMMANO m²					74,40	10,52	782,69
13 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la							
	A RIPORTARE							20.346,76

COMMITTENTE:




Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par og	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							20.346,76
	durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Via Bongiovanni Pescatore Sealfinata					4,00		
	SOMMANO ead					4,00	30,41	121,64
14 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 - 1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Chilometri Km 9,00 Vedi voce n° 1 [m³ 58,50] Vedi voce n° 2 [m³ 17,55] a detrarre Vedi voce n° 7 [m³ 22,80]							
	Sommano positivi mc X km	9,00				526,50		
	Sommano negativi mc X km	9,00				157,95		
	SOMMANO mc X km	9,00				-205,20		
	Sommano positivi mc X km					684,45		
	Sommano negativi mc X km					-205,20		
	SOMMANO mc X km					479,25	0,63	301,93
15 O.C.	Operaio Comune Sistemazione gradini in via Bongiovanni Pescatore	5,00			7,000	35,00		
	SOMMANO h					35,00	22,98	804,30
16 O.Q.	Operaio Qualificato Sistemazione gradini in via Bongiovanni Pescatore	5,00			7,000	35,00		
	SOMMANO h					35,00	24,74	865,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22.440,53
	T O T A L E euro							22.440,53
	Taormina, 01/07/2021							
	Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto 							
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	
Oneri per la Discarica (Kg. 77000,00 x € 0,01) euro	22.440,53
Espurgo euro	770,00
	1.000,00
Somma euro	24.210,53
I.V.A. del 22,00 % euro	5.326,32
TOTALE euro	29.536,85
Taormina, 01/07/2021	
<p>Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> 	
A RIPORTARE	

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia

Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia

Graziella Longo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

23/01/04

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla