



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 88 del 14/04/2022

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE SOMME AL RESPONSABILE AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI PER LAVORI RICHIESTI DAL CTU IN PIAZZA SANT'ANTONIO ABBATE A SEGUITO PROC. N. 5957/14 SUB 1 R.G.: MARIALE 11 S.R.L. C/COMUNE DI TAORMINA. TRIBUNALE DI MESSINA.

L'anno **duemilaventidue** addì **quattordici** del mese di **aprile** alle ore **12:45** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	No
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	No
NUNZIO CORVAIA	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	Si

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "**immediatamente esecutivo**" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore al Urbanistica e Lavori Pubblici: Dott. Scibilia Vincenzo**

OGGETTO: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per lavori richiesti dal CTU in Piazza Sant'Antonio Abate a seguito del proc. n. 5957/14 sub 1 R.G.: Mariale11 srl (Hotel Villa Riis)/Comune di Taormina - Tribunale di Messina.

Premesso:

- che questo Ente ha è in corso un giudizio pendente presso il Tribunale di Messina, proc. nn 6106/17 e 5957/14 R.G. Mariale11 srl (Hotel Villa Riis)/Comune di Taormina;

- che il Tribunale di Messina con nota del 11.05.2020 nominava CTU, l'Ing. Pietro Morgante, il quale a seguito d'ispezioni in Piazza Sant'Antonio Abate, chiedeva di eseguire dei lavori, al fine di evitare un ulteriore richiesta risarcitoria;

- che a seguito del proc. n. 5957/2014 sub 1 RG, il Tribunale di Messina con Ordinanza del 15.07.2021, *"dichiara che il Comune di Taormina dovrà eseguire i lavori di cui alla ordinanza del 07.09.2016 mediante le opere descritte analiticamente nel computo metrico redatto dai tecnici Ing. Massimo Puglisi e Geom. Carmelo Roberto Sorbello del Comune di Taormina (vedi allegato n. 3) come indicato dal CTU Ing. Morgante nell'elaborato depositato in data 25.06.2021 a pag. 14"*;

- che con nota l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Messina datata 22.02.2022, acquisita al protocollo Gen. dell'Ente al n. 5530 del 24.02.2022, in esecuzione all'ordinanza cautelare ex art. 700 e successiva ordinanza per la determinazione delle modalità, avvisa che il giorno 20.05.2022 alle ore 10,30 e seguenti il competente Ufficiale Giudiziario del tribunale di Messina *"si recherà in Taormina, e procederà a dare inizio all'esecuzione suddetta, secondo le modalità dettate nel predetto provvedimento con ogni conseguenza in danno del Comune di Taormina"*;

Vista la necessità di provvedere urgentemente ad eseguire i lavori richiesti dal CTU in Piazza Sant'Antonio Abate a seguito del proc. n. 5957/14 sub 1 R.G.: Mariale11 sr. (Hotel Villa Riis) / Comune di Taormina, in quanto la mancata esecuzione, di che trattasi, comporterebbe violazione dell'Ordinanza Giudiziaria, e recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Accertato che l'Ufficio Tecnico, ha redatto il computo metrico (*aggiornato al nuovo prezzario Regionale Sicilia 2022*), per un importo di € 23.800,00 I.V.A. Inclusa;

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione della somma complessiva di € 23.800,00 I.V.A. inclusa al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per gli atti gestionali di competenza, imputando la spesa sui seguenti capitoli dell'ipotesi di bilancio 2021 – 2023 esercizio 2022 in corso di redazione:

- € ~~12.200,00~~ alla Missione 1, Programma 5, Tit. 2 Macroaggregato 2, CAP. 01052.02.00105206;
- € ~~13.600,00~~ alla Missione 9, Programma 5, Tit. 2 Macroaggregato 2, CAP. 09052.02.00905203.

Vista la relazione che fa parte integrante della presente, dalla quale si evince l'urgenza e l'indifferibilità della spesa;

Considerato che, con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 22.07.2021, è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario del comune di Taormina, ai sensi dell'art. n. 246 del D. Lgs. n. 267/2000;

Atteso che, sino all'approvazione dell'ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato, l'Ente può sostenere esclusivamente spese obbligatorie per Legge e funzionali ad evitare di arrecare danni gravi e certi all'Ente medesimo;

Dato atto che gli interventi da realizzare rivestono carattere di spesa tassativamente regolata dalla legge, ed hanno carattere di particolare urgenza in quanto la mancata esecuzione, di che trattasi, comporterebbe violazione dell'Ordinanza Giudiziaria, e recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

Acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti:

- 1) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici la somma complessiva di € 23.800,00 IVA inclusa, per l'adozione degli atti gestionali di competenza, inerenti ai lavori richiesti dal CTU in Piazza Sant'Antonio Abate a seguito del proc. n. 5957/14 sub 1 R.G.: Mariale11 srl (Hotel Villa Riis)/Comune di Taormina - Tribunale di Messina.
- 2) Di dare atto che la spesa di € 23.800,00 I.V.A. inclusa, derivante dal presente provvedimento graverà ai seguenti capitoli dell'ipotesi di bilancio 2021 – 2023 esercizio 2022 in corso di redazione:
 - € 14.200,00 alla Missione 1, Programma 5, Tit. 2 Macroaggregato 2, CAP. 01052.02.00105206;
 - € 13.600,00 alla Missione 9, Programma 5, Tit. 2 Macroaggregato 2, CAP. 09052.02.00905203.
- 3) Dare atto che la spesa, derivante dal presente provvedimento, si rende necessaria in quanto riveste carattere di estrema urgenza e che la spesa e tassativamente regolata per legge, la mancata esecuzione, di che trattasi, comporterebbe violazione dell'Ordinanza Giudiziaria, e recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente.
- 4) Dare mandato al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. di predisporre gli atti consequenziali, ivi compresa l'assunzione dell'impegno di spesa.
- 5) Dare atto che durante la gestione provvisoria è possibile effettuare solo spese necessarie atte ad evitare danno patrimoniale certo e grave all'Ente e alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
- 6) Dichiarare, con separata votazione e stante l'urgenza, di provvedere in merito, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii..

Taormina li

14/04/2022

L'Assessore Area Territorio ed Ambiente
(Dott. Scibilia Vincenzo)



COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Assegnazione somme al Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, per lavori richiesti dal CTU in Piazza Sant'Antonio Abate a seguito del proc. n. 5957/14 sub 1 R.G.: Mariale11 srl (Hotel Villa Riis)/Comune di Taormina - Tribunale di Messina.

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- Parere FAVOREVOLE** di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
 Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 14.04.22

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA e LL.PP.

Ing. Massimo PUGLISI

Presi. n. 1084/2022 € 10.200,00 - 10845/2022 € 13.600,00

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

- Parere FAVOREVOLE** d' **adempimento**
 Parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate

Taormina li 14-4-2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Dott.ssa Angela LA TORRE

Comune di Taormina
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori richiesti dal CTU in Piazza Sant'Antonio Abate a seguito del proc. n. 6106/17 e 5957/14 R.G.: Mariale11 srl (Hotel Villa Riis)/Comune di Taormina - Tribunale di Messina.

COMMITTENTE:

Taormina, 16/03/2022



IL TECNICO

Ing. Massimo Puglisi Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Piazza Sant' Antonio Abate Pavimentazione stradale		12,00	1,500		18,00		
			7,50	1,500		11,25		
			8,00	1,500		12,00		
	SOMMANO m ²					41,25	10,98	452,93
2 01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Piazza Sant'Antonio Abate Condotta		12,00	1,500	0,200	3,60		
			7,50	1,500	0,200	2,25		
			8,00	1,500	0,200	2,40		
	Buco		2,20	2,200	0,200	0,97		
	SOMMANO m ³					9,22	35,78	329,89
3 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non							
	A RIPORTARE							782,82

COMMITTENTE:

Num Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							782,82
	<p>superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarrigliamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici</p> <p>Piazza Sant'Antonio Abate Condotta</p>		12,00	1,000	1,000	12,00		
			7,50	0,600	1,000	4,50		
			8,00	0,600	1,000	4,80		
	Buco		2,20	2,200	1,000	4,84		
	SOMMANO m ³					26,14	132,14	3.454,14
4 01.01.07.002	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm² e fino a 10 N/mm² ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini (da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 m³ di materiale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza</p> <p>Piazza Sant'Antonio Abate Buco</p>		2,20	2,200	3,500	16,94		
	SOMMANO m ³					16,94	20,54	347,95
5 13.03.09.002	<p>Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm</p> <p>Piazza Sant'Antoni Abate</p>							
	A RIPORTARE							4.584,91

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4.584,91
	Condotta		6,00			6,00		
	SOMMANO m					6,00	28,18	169,08
6 13.07.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rifianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm Piazza Sant'Antonio Abate Condotta		8,00			8,00		
	SOMMANO m					8,00	17,95	143,60
7 13.08.01	Formazione del letto di posa, rifianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Piazza Sant'Antonio Abate condotta		6,00	1,000	1,000	6,00		
	a detrarre tubazione * (larg.=3,14*(0,1^2))		8,00	0,600	1,000	4,80		
	* (larg =3,14*(0,06^2))		6,00	0,031		-0,19		
			8,00	0,011		-0,09		
	Sommano positivi m ³					10,80		
	Sommano negativi m ³					-0,28		
	SOMMANO m ³					10,52	25,34	266,58
8 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura, per opere in fondazione con C 8/10 Piazza Sant'Antonio Abate condotta		12,00	1,500	0,200	3,60		
			7,50	1,500	0,200	2,25		
			8,00	1,500	0,200	2,40		
	Eliminazione condotta		6,00	1,000	1,000	6,00		
			7,50	1,000	1,000	7,50		
	SOMMANO m ³					21,75	136,91	2.977,79
9 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste							
	A RIPORTARE							8.141,96


COMMITTENTE:

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							8.141,96
	dalle norme vigenti in materia. Piazza Sant'Antonio Abate rete da 8 mm. maglia 10 x 10 condotta		12,00 7,50 8,00	1,500 1,500 1,500	7,980 7,980 7,980	143,64 89,78 95,76		
	SOMMANO Kg					329,18	3,01	990,83
10 01.02.05.002	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte, - per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Piazza Sant'Antonio Abate Chilometri 11,00 Vedi voce n° 1 [m² 41,25] Vedi voce n° 2 [m³ 9,22] Vedi voce n° 3 [m³ 26,14] Vedi voce n° 4 [m³ 16,94]		11,00 11,00 11,00 11,00		0,050	22,69 101,42 287,54 186,34		
	SOMMANO m³ x km					597,99	0,66	394,67
11 06.04.01.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Piazza Sant'Antonio Abate botola 60 x 60		1,00		36,500	36,50		
	SOMMANO kg					36,50	3,95	144,18
12 N.P. 1	Fornitura e posa in opera di Lastre in pietra Lavica cm. 40 x 60 spessore cm.8 , in opera con collante o malta cementizia su sottofondo di massetto compreso di suggellatura, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. Piazza Sant'Antonio Abate Pavimentazione		12,00 7,50 8,00	1,500 1,500 1,500		18,00 11,25 12,00		
	SOMMANO m2					41,25	111,00	4.578,75
13 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cds), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del Cds), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.º 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La							
	A RIPORTARE							14.250,39


COMMITTENTE:

Num.Ord TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung	larg	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14.250,39
	<p>percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall, per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore</p> <p>Piazza Sant'Antonio Abate Piazza</p>	2,20	2,200	5,000	24,20			
	SOMMANO mq/cm				24,20		2,64	63,89
14 26.01.26	<p>Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per una profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro, le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori, tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.</p> <p>Piazza Sant'Antonio Abate condotta</p>	12,00		1,200	14,40			
		8,00		1,200	9,60			
		5,00		1,200	6,00			
		5,00		1,200	6,00			
	SOMMANO m ²				36,00		12,59	453,24
15 26.03.04	<p>Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Piazza Sant'Antonio Abate strada Piazza</p>				3,00			
					2,00			
	SOMMANO ead				5,00		32,47	162,35
	A RIPORTARE							14.929,87

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug	lung.	larg.	Hpeso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							14.929,87
16 N.P. 2	Autocarro con gru, compreso operatore, consumi carburanti, etc. Intervento nel canale di Scolo	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO h					14,00	108,00	1.512,00
17 O.C.	Operaio Comune Piazza Sant'Antonio Abate Interventi nel canale di scolo	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO h					14,00	23,07	322,98
18 O.Q.	Operaio Qualificato Piazza Sant'Antonio Abate Interventi nel canale di scolo	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO h					14,00	24,91	348,74
19 O.S.	Operaio Specializzato Piazza Sant'Antonio Abate Interventi nel canale di scolo	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO h					14,00	26,88	376,32
	Parziale LAVORI A MISURA euro							17.489,91
	TOTALE euro							17.489,91
Taormina, 16/03/2022 Il Tecnico Ing. Massimo Puglisi Geom. Sorbello Carmelo Roberto  								
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
Lavori euro	17.489,91
Oneri per la discarica (Kg. 78000,00 x € 0,01 euro)	780,00
Espurgo euro	1.000,00
Imprevisti < 5,00 & euro	238,29
Sommario euro	19.508,20
I.V.A. del 22,00 % euro	4.291,80
TOTALE euro	23.800,00
Taormina, 16/03/2022	
<p>Il Tecnico</p> <p>Ing. Massimo Puglisi Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p>  	
A RIPORTARE	



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA e LAVORI PUBBLICI

— RELAZIONE TECNICA —

Premesso:

- che questo Ente ha è in corso un giudizio pendente presso il Tribunale di Messina, proc. nn 6106/17 e 5957/14 R.G. Mariale I I srl (Hotel Villa Riis)/Comune di Taormina;

- che il Tribunale di Messina con nota del 11.05.2020 nominava CTU, l'Ing. Pietro Morgante, il quale a seguito d'ispezioni in Piazza Sant'Antonio Abate, chiedeva di eseguire dei lavori, al fine di evitare un'ulteriore richiesta risarcitoria;

- che a seguito del proc. n. 5957/2014 sub I RG, il Tribunale di Messina con Ordinanza del 15.07.2021, *"dichiara che il Comune di Taormina dovrà eseguire i lavori di cui alla ordinanza del 07.09.2016 mediante le opere descritte analiticamente nel computo metrico redatto dai tecnici Ing. Massimo Puglisi e Geom. Carmelo Roberto Sorbello del Comune di Taormina (vedi allegato n. 3) come indicato dal CTU Ing. Morgante nell'elaborato depositato in data 25.06.2021 a pag. 14"*;

- che con nota l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Messina datata 22.02.2022, acquisita al protocollo Gen. dell'Ente al n. 5530 del 24.02.2022, in esecuzione all'ordinanza cautelare ex art. 700 e successiva ordinanza per la determinazione delle modalità, avvisa che il giorno 20.05.2022 alle ore 10,30 e seguenti il competente Ufficiale Giudiziario del tribunale di Messina *"si recherà in Taormina, e procederà a dare inizio all'esecuzione suddetta, secondo le modalità dettate nel predetto provvedimento con ogni conseguenza in danno del Comune di Taormina"*;

Da qui la necessità di provvedere urgentemente ad eseguire i lavori richiesti dal CTU in Piazza Sant'Antonio Abate a seguito del proc. n. 5957/14 sub I R.G.: Mariale I I sr. (Hotel Villa Riis) / Comune di Taormina, in quanto la mancata esecuzione, di che trattasi, comporterebbe violazione dell'Ordinanza Giudiziaria, e recherebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente;

I lavori consistono:

- Demolizione di pavimenti;
- Scavo a sezione obbligata;
- Trasporto in pubblica discariche del materiale di risulta;
- Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per fognatura;
- Formazione di letto di posa e rinterro;
- Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata;
- Conglomerato cementizio;
- Conglomerato bituminoso, etc.;

A tal uopo è stato redatto computo metrico (aggiornato al nuovo prezzario Regionale Sicilia 2022, D.A. n. 49-GAB del 24.12.2021) per un importo complessivo di € 23.800,00 I.V.A. compresa.


Taormina li 16.03.2022

L'Istruttore Tecnico
Geom. Sorbello Carmelo Roberto




Il Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici
Ing. Massimo Puglisi

IL SINDACO
Mario Bolognari



GLI ASSESSORI

Vincenzo Scibilia




Francesca Gullotta

Andrea Carpita

Nunzio Corvaia



Graziella Longo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla



Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al
_____ con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

14/04/2022

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

