

# Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>N. 64 del reg.</b> <b>Data 08.11.2022</b>	<b>OGGETTO: O.D.G. Urgente (art. 42 regolamento comunale) Atto di indirizzo in merito alla situazione attuale servizio idrico Comune di Taormina - RINVIO</b>
---	---

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **otto**, del mese di **novembre**, alle ore **18:19** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato Presidente.

Il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.

Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
GABERSCEK	Lucia	X		ABBATE	Salvatore		X
LOMBARDO	Ruggero		X	RUSSOTTI	Maria Grazia	X	
CARPITA	Andrea	X		STERRANTINO	Giuseppe	X	
CALTABIANO	Alessandra	X		CULLURA'	Alessandra	X	
PASSALACQUA	Marcello		X	GIARDINA	Claudio	X	
BROCATO	Salvatore	X		RANERI	Giuseppa		X
FARACI	Manfredi	X		D'AVENI	Antonio	X	
BENIGNI	Piero	X		CILONA	Salvatore	X	

Assegnati n. 16 Presenti n. 12

In carica n. 16 Assenti n. 4

Presiede la Signora Gaberscek Lucia, nella sua qualità di **Presidente**.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sul punto posto all'ordine del giorno.

Interviene il Consigliere Sterrantino, il quale chiede al Sindaco di conoscere le scelte che intende adottare in merito alle recentissime problematiche segnalate dal CDA di ASM. Evidenzia che alcune deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale non vengono eseguite dall'ASM.

Ricorda che nel corso della precedente seduta, erano state proposte delle soluzioni. Nelle more della nomina del D.G, il Comune, a suo parere, deve sostituirsi ad ASM, utilizzando le risorse stanziare in sede di redazione del Contratto di Servizio. È dell'idea di dover modificare il deliberato in discussione, che consenta al Comune di prendere in mano la situazione.

Prende la parola il Presidente di ASM, il quale ringrazia i presenti. Da lettura di un documento, commentandolo. A suo parere si rende necessario disciplinare, tramite regolamento, la gestione del servizio acquedotto. Interviene l'Ing. Giarruso, la quale illustra e deposita una relazione concernente lo stato dell'arte dell'Acquedotto comunale.

Entra in aula il Consigliere Raneri alle ore 19:13.

Prende la parola il Sindaco, il quale fa un excursus storico sulle questioni che hanno riguardato la figura del D.G. Ricorda di aver presentato, in data 20.07.2022, un quesito all'ANAC, chiedendo di esprimersi in merito alla possibilità che fosse il Segretario Generale a svolgere le funzioni di Direttore Generale F.F.. Spiega le lungaggini amministrative sorte in sede di richiesta di parere per cui prospetta una soluzione alternativa, nelle more che l'ANAC si pronunci una volta per tutte.

Con riferimento ai continui guasti, ricorda di aver individuato, in data quattro agosto 2022, un esperto. Sottolinea che da quella data non è più mancata l'acqua, fino al 15 ottobre 2022. Ricorda la competenza dell'ATI in materia di PNRR. Relaziona in merito alla possibilità di affidare ad AMAM, la gestione unica del servizio, proposta dal Sindaco di Messina. Auspica che si arrivi, con riferimento all'ordine del giorno, ad una soluzione condivisa.

Prende la parola il Consigliere D'Aveni, il quale lamenta che le problematiche esistenti, sono principalmente di natura politico – amministrativa. Fa un excursus storico sull'argomento D.G. di ASM. A suo parere il CDA, su alcuni argomenti, non ha il polso della situazione. Evidenzia che lo statuto è molto chiaro, poiché prevede che il più alto in grado, in ASM, possa svolgere le funzioni del Direttore Generale. Ricorda la recente deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si sollecitava il CDA ad adottare atti gestionali, al fine di sbloccare alcune importanti questioni tecniche. Sottolinea che da Fiumefreddo in avanti, si è molto rallentato. È del parere che bisogna contattare Spartà e trovare una soluzione, non dovendo, necessariamente, aspettare l'ANAC, poiché bisogna andare avanti. Consiglia al CDA di passare il testimone.

Prende la parola il Consigliere Benigni, il quale è del parere che il Consigliere D'Aveni non ha ascoltato bene l'intervento del Sindaco, con particolare riferimento alla questione Spartà ed alle soluzioni prospettate per i prossimi giorni. Dichiaro di condividere la relazione presentata dall'Ing. Giarruso, ricordando che la richiesta di

rinvio, avanzata nel corso della precedente seduta, aveva come finalità, l'approfondimento di questioni essenziali.

Interviene il Consigliere Ciona, il quale ricorda le difficoltà affrontate nel corso dell'estate, sull'erogazione dell'acqua. Ringrazia l'Ing. Giarruso per la relazione depositata. Ricorda che l'avvenuta dichiarazione del dissesto finanziario, non consente all'ente locale di poter effettuare le spese. Sottolinea che la mancanza del D.G., dal primo luglio 2022, ha bloccato l'attività dell'Azienda. È del parere che il Sindaco, nel corso del suo intervento, non ha dato soluzioni concrete. Lamenta la gestione provinciale del servizio idrico integrato, poiché, a suo parere, inefficiente. Dichiaro di essere preoccupato per il futuro.

Prende la parola il Consigliere Giardina, il quale ringrazia l'Ing. Giarruso per la relazione depositata in atti. Ricorda che, allo stato, non c'è un soggetto in ASM che abbia la capacità di spesa. Rammenta che nell'anno 2021, la maggioranza consiliare, ai fini della scelta del Direttore Generale di ASM, ha deciso di non procedere mediante bando pubblico, avendo scelto di procedere mediante la chiamata diretta, la cui scelta, a suo parere, oggi si è rilevata un fallimento politico.

Interviene il Consigliere Sterrantino, il quale propone il rinvio dell'argomento al prossimo consiglio comunale, al fine di apportare le opportune modifiche al deliberato dell'ODG in discussione.

Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di rinvio formulata dal Consigliere Sterrantino.

Presenti n. 11

Assenti n. 5 (D'Aveni - Raneri - Abbate - Lombardo - Passalacqua).

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la proposta di rinvio del punto in discussione;

Uditi gli interventi che precedono;

Visto lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 1 (Carpita), espressi dai consiglieri comunali presenti per alzata di mano,

## **DELIBERA**

1) **Di rinviare** la trattazione dell'ordine del giorno urgente di cui in oggetto.



ORDINE DEL GIORNO URGENTE

“ATTO DI INDIRIZZO”

Comune di Taormina  
Protocollo Generale  
N. 0028987 del 20/10/2022  
Presidenza Consiglio  
Segretario Generale  
SINDACO

Al Presidente del Consiglio Comunale di Taormina

Al Sindaco del Comune di Taormina

Al Segretario generale del Comune di Taormina

LL.SS.

**OGGETTO: O.d.G. URGENTE** (art. 42 regolamento comunale) ATTO DI INDIRIZZO in merito alla “SITUAZIONE ATTUALE SERVIZIO IDRICO COMUNE DI TAORMINA”.

I Consiglieri Comunali sottoscrittori del presente atto

Chiedono

L’inserimento URGENTE ai sensi dell’art 42 del regolamento del Consiglio Comunale del seguente ATTO DI INDIRIZZO in merito alla “SITUAZIONE ATTUALE SERVIZIO IDRICO COMUNE DI TAORMINA”.

Taormina lì 19 ottobre 2022

Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sindaco del Comune di Taormina  
Al Segretario Generale del Comune di Taormina

**OGGETTO: "GRAVISSIME CRITICITA' DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI TAORMINA"  
- ORDINE DEL GIORNO URGENTE**

Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il regolamento del Consiglio Comunale;

**OSSERVATO CHE**

il sistema idrico del Comune di Taormina è stato condizionato da molteplici guasti che hanno determinato numerosi e continui disservizi alla cittadinanza, alle attività commerciali e agli ospiti della nostra città;

**VISTO**

il precedente OdG datato agosto 2021 (si chiede che diventi parte integrante del presente atto) presentato dal sottoscritto e dai consiglieri Abbate e Passalacqua, votato favorevolmente da questo civico consesso in data 22 novembre 2021, al quale, chi competente in materia, non ha dato seguito;

**VISTA**

l'interrogazione datata 13 dicembre 2021 (si chiede che diventi parte integrante del presente atto) presentata dal sottoscritto e dai consiglieri Abbate e Passalacqua, per la quale la risposta ricevuta non è stata ritenuta soddisfacente;

**CONSIDERATO CHE**

nell'ultimo anno, la situazione sopra descritta registra un gravissimo peggioramento, visto la vetustità delle condutture idriche e la mancanza di manutenzione, principalmente, del sistema di captazione e sollevamento;

## VISTA

la relazione tecnica a firma del responsabile acquedotto e del consulente tecnico del settore Acquedotto denominata "Richiesta di interventi urgenti alle centrali di captazione e sollevamento", che si allega, dalla quale emerge il rischio reale che il sistema idrico della città di Taormina vada in totale default;

## CONSIDERATO CHE

l'acqua rappresenta un bene primario e viste le peculiarità della città di Taormina;

## TENUTO CONTO

dell'inerzia di questa amministrazione e del CdA di ASM;

## VISTO

L'art.7 dello Statuto di ASM "Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi cui l'Azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti ed emana le direttive generali necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare".

**Tutto quanto sopra esposto, al fine di programmare gli interventi idonei ad evitare ulteriori gravi disfunzioni e conseguenti gravissimi disservizi, che potrebbero trasformarsi in una emergenza idrica nel brevissimo periodo, chiedo ai colleghi consiglieri comunali di sottoscrivere un atto di indirizzo finalizzato a dare mandato al CdA di ASM ad operare affinché vengano posti in essere gli investimenti minimi previsti dalla relazione tecnica su menzionata redatta dal Consulente Tecnico del settore acquedotto e dal responsabile del settore acquedotto di ASM**

Taormina, 19 ottobre 2022

I Consiglieri Comunali





AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI  
TAORMINA

## SETTORE ACQUEDOTTO

Taormina, li 08/11/2022

Al Sindaco di Taormina  
Al Consiglio Comunale del Comune di Taormina  
Al Consiglio di Amministrazione ASM

**Oggetto:** Richiesta di interventi urgenti sul sistema idrico del Comune di Taormina

Con riferimento alla nota prot. ASM n. 6586 del 12.10.2022, a firma della sottoscritta e del responsabile settore acquedotto sig. Carmelo Paolo Spadaro, con la quale è stata evidenziata la criticità in cui versano le centrali di captazione e sollevamento del sistema idrico comunale con particolare riferimento alle condizioni delle elettropompe esistenti, con la presente si rappresenta quanto segue per quanto concerne l'intero sistema idrico.

### SANTA FILOMENA

La centrale di Santa Filomena a Trappitello è deputata alla captazione, all'accumulo, all'adduzione dell'acqua alle centrali Trappitello-Fiascara, che distribuisce l'intero fabbisogno idrico della frazione Trappitello, e Pietra Perciata che rilanciando alla centrale di Decima Bassa rifornisce oltre un terzo del territorio di Taormina.

Nella centrale sono presenti:

- 1) n. 2 elettropompe sommerse deputate alla captazione dell'acqua dai n. 2 pozzi trivellati presenti, una per ciascun pozzo;

Dovrebbero essere presenti:

- 2) n. 2 elettropompe orizzontali e n. 1 elettropompa sommersa deputate all'adduzione dalla vasca di accumulo verso le centrali Trappitello-Fiascara e Pietra Perciata;

e sono presenti:


- 3) n. 5 quadri elettrici di comando e protezione per le suddette elettropompe.

Per quanto concerne il punto 1), allo stato attuale, la pompa del pozzo di captazione esterno è guasta e necessita di riparazione. In data 22.07.2022, una nuova elettropompa, con caratteristiche differenti da quella esistente, è stata acquistata ed installata in urgenza allo scopo di non mandare in crisi l'intero sistema idrico a causa della conseguente captazione di una portata dimezzata a quella necessaria per il fabbisogno, soprattutto nel periodo estivo.

---

Sede ed uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaserviziipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaserviziipubblici.it](mailto:info@taorminaserviziipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@grigapee.it](mailto:asmtaormina@grigapee.it)



Per questo, si richiede di procedere alla riparazione dell'originaria pompa sommersa Caprari E10S 55/3C Cv 60 Aquos, al fine di ripristinare la corretta captazione del pozzo trivellato di Santa Filomena e dedicare l'elettropompa acquistata in urgenza come riserva.  
Costo della riparazione come da preventivo della ditta Russo (prot. ASM n. 6128 del 23.09.2022): **€4.200,00 oltre I.V.A.**

Per quanto concerne il punto 2), una delle due elettropompe ad asse orizzontale (pompa multistadio Biraghi) era, da data imprecisata, fuori uso e dismessa e ne è stato autorizzato lo smaltimento con nota prot. 4168 del 23.06.2022 in quanto non riparabile.

Si richiede pertanto di procedere con urgenza al completamento della procedura, iniziata dal precedente Direttore Generale Ing. Nunzio Priolo con det. n. 101/22, per la fornitura e posa in opera di una pompa centrifuga ad asse orizzontale con le seguenti caratteristiche:

Prevalenza = 150-160 m  
Portata = 300 m<sup>3</sup>/h

Costo stimato = **€40.000,00 - €50.000,00 oltre I.V.A.**

Si richiede, inoltre, di procedere alla riparazione dell'elettropompa sommersa deputata all'adduzione dalla vasca di accumulo ai serbatoi Trappitello-Fiascara e Pietra Perciata:

Costo stimato = **€5.223,16 oltre I.V.A.**

Per quanto concerne il punto 3), allo stato attuale i quadri elettrici di controllo e protezione delle elettropompe necessitano, con urgenza, di manutenzione e/o sostituzione. Non esiste, infatti, alcuna documentazione riguardo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ed un loro mal funzionamento può comportare l'immediato fermo impianto, potenziali danni irreversibili alle elettropompe nonché elevati rischi per gli operatori dell'ASM.

Costo stimato = **al momento non quantificabile**

## **PIETRA PERCIATA**

La centrale di Pietra Perciata è deputata all'accumulo e all'adduzione dell'acqua verso il serbatoio di Decima Bassa e Decima Alta.

Nella centrale sono presenti:

- 1) n. 2 elettropompe ad asse orizzontale;
- 2) n. 2 quadri elettrici di comando e protezione per le suddette elettropompe.

---

Sede ed uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaserviziipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaserviziipubblici.it](mailto:info@taorminaserviziipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)



Per quanto concerne il punto 1), pertanto si richiede di procedere con urgenza alla riparazione delle n. 2 pompe ad asse nudo Marly modello Hp 125.6/10.

Costo come da preventivo della ditta Infotecnica (prot. ASM n. 6383 del 04.10.2022):  
**€12.271,56 oltre I.V.A.**

Per quanto concerne il punto 2), allo stato attuale i quadri elettrici di controllo e protezione delle elettropompe necessitano, con urgenza, di manutenzione e/o sostituzione. Non esiste, infatti, alcuna documentazione riguardo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ed un loro mal funzionamento può comportare l'immediato fermo impianto, potenziali danni irreversibili alle elettropompe nonché elevati rischi per gli operatori dell'ASM.

Costo stimato = **al momento non quantificabile**

### **DECIMA BASSA**

La centrale di Decima Bassa è deputata all'accumulo, all'adduzione dell'acqua verso i serbatoi delle centrali EAS e Decima Alta e alla distribuzione nelle aree che vanno dall'ospedale di Taormina alle frazioni di Villagonia, Mazzarò, Isola Bella, Spisone e Mazzeo.

Nella centrale sono presenti:

- 1) n. 2 elettropompe orizzontali
- 2) n. 2 quadri elettrici di comando e protezione per le suddette elettropompe.

Per quanto concerne il punto 1), procedere con urgenza alla riparazione dell'elettropompa Caprari.

Costo stimato = **al momento non quantificabile**

Nel caso in cui la suddetta elettropompa non possa essere riparata e necessita della sostituzione:

Costo stimato = **€50.000,00€ - €60.000,00 oltre I.V.A.**

Per quanto concerne il punto 2), allo stato attuale i quadri elettrici di controllo e protezione delle elettropompe necessitano, con urgenza, di manutenzione e/o sostituzione. Non esiste, infatti, alcuna documentazione riguardo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ed un loro mal funzionamento può comportare l'immediato fermo impianto, potenziali danni irreversibili alle elettropompe nonché elevati rischi per gli operatori dell'ASM.

Costo stimato = **al momento non quantificabile**

### **DECIMA ALTA**

La centrale di Decima Alta è deputata all'accumulo e alla distribuzione dell'acqua al centro storico.


Nella centrale sono presenti:

- 1) n. 2 elettropompe orizzontali
- 2) n. 1 quadro elettrico di comando e protezione per le suddette elettropompe.

---

Sede ed uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garibaldi  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaserviziipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaserviziipubblici.it](mailto:info@taorminaserviziipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)



Per quanto concerne il punto 2), allo stato attuale il quadro elettrico di controllo e protezione delle elettropompe necessita, con urgenza, di manutenzione e/o sostituzione. Non esiste, infatti, alcuna documentazione riguardo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ed un loro mal funzionamento può comportare l'immediato fermo impianto, potenziali danni irreversibili alle elettropompe nonché elevati rischi per gli operatori dell'ASM. In aggiunta, si richiede l'acquisto di n.1 quadro elettrico per garantire in caso di guasto delle elettropompe e/o del quadro elettrico esistente.

Costo stimato = **al momento non quantificabile**

### **SIFONE**

La centrale di Sifone è deputata alla captazione, accumulo e adduzione dell'acqua verso il serbatoio di Decima Bassa.

Nella centrale sono presenti:

- 1) n. 1 elettropompa all'interno del pozzo trivellato;
- 2) n.1 elettropompa sommersa all'interno della vasca di accumulo;
- 3) n. 2 quadri elettrici di comando e protezione per le suddette elettropompe.

Si richiede con urgenza la fornitura e posa in opera di almeno n. 1 elettropompa di riserva per la vasca di accumulo al fine di non compromettere, in caso di guasto, la fornitura all'ospedale.

Costo stimato = **€10.000,00€ - 15.000,00 oltre I.V.A.**

Per quanto concerne il punto 3), allo stato attuale il quadro elettrico di controllo e protezione delle elettropompe necessita, con urgenza, di manutenzione e/o sostituzione. Non esiste, infatti, alcuna documentazione riguardo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ed un loro mal funzionamento può comportare l'immediato fermo impianto, potenziali danni irreversibili alle elettropompe nonché elevati rischi per gli operatori dell'ASM.

### **EAS**

L'EAS, sito in contrada Cuculunazzo, è il serbatoio principale sia per capienza che per la sua posizione strategica ed è deputato all'accumulo e all'adduzione, per caduta, ai serbatoi di Madonna della Rocca e Decima Alta.

**Si richiede, con urgenza, la fornitura e messa in opera di n.1 valvola motorizzata DN250 che permette la sospensione momentanea della fornitura d'acqua (47 l/s) da parte di Sicilia Acque in caso di serbatoio pieno evitando la situazione di scarico di sovrappieno con conseguente spreco di risorsa idrica ed economica (0,60€/m<sup>3</sup>).**

Costo stimato = **€3.000,00€ oltre I.V.A.**

### **OGLIASTRELLO**

La centrale Ogliastrello è deputata all'adduzione dell'acqua verso il serbatoio EAS.

Nella centrale sono presenti:

---

Sede ed uffici presso Park Lumby  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaserviziipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaserviziipubblici.it](mailto:info@taorminaserviziipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)



- 1) n. 1 elettropompa;
- 2) n.1 quadro elettrico.

Riguardo al punto 1), si richiede di procedere, con urgenza, alla fornitura e posa in opera di n. 1 elettropompa di riserva.

Costo stimato = €2.000,00 - €5.000,00 oltre I.V.A

Per quanto concerne il punto 2), allo stato attuale il quadro elettrico di controllo e protezione dell'elettropompa necessita, con urgenza, di manutenzione e/o sostituzione. Non esiste, infatti, alcuna documentazione riguardo l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, ed un suo mal funzionamento può comportare l'immediato fermo impianto, potenziali danni irreversibili all'elettropompa nonché elevati rischi per gli operatori dell'ASM.

#### **MADONNA ROCCA**

Il serbatoio Madonna Rocca è deputata all'accumulo, all'adduzione per caduta ai serbatoi Branco e partecipa alla distribuzione nell'area del centro storico cittadino con le linee di contrada Chiusa e rotabile Castelmola (Via Leonardo da Vinci).

#### **BRANCO**

Il serbatoio Branco è deputato all'accumulo, e, per caduta, all'adduzione del serbatoio Giafari e alla distribuzione di contrada Zappulla e Tirone.

#### **PIANO PORTO**

Il serbatoio Piano Porto è deputato all'accumulo e, per caduta, alla distribuzione della frazione Mazzeo e Spisone.

#### **GIAFARI**

Il serbatoio Giafari è deputato all'accumulo e, per caduta, alla distribuzione del centro storico di Taormina.

#### **CONDOTTE IDRICHE**

Il sistema di condotte della rete idrica risulta vetusta, in gran parte ammalorata, e necessita di continue riparazioni a causa delle numerose perdite che quotidianamente si presentano.

Poiché il rifacimento dell'intera e/o parziale rete necessita di un dettagliato studio per il dimensionamento ottimale adeguato al fabbisogno idrico attuale, si suggerisce l'avvio delle procedure, soprattutto in termini di bollettazione e tariffazione regolarizzate secondo quanto stabilito dall'ARERA (Autorità Nazionale di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), propedeutiche ad eventuali richieste di fondi (vedi PNRR), secondo i termini di legge.

---

Sede ed uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaserviziipubblici.it>  
e-mail: [info@taorminaserviziipubblici.it](mailto:info@taorminaserviziipubblici.it)  
PEC: [asmataorminagr@gigapec.it](mailto:asmataorminagr@gigapec.it)

Per quanto riguarda la manutenzione, si fa presente che l'impresa che attualmente esegue i lavori di scavo, riparazione (quando non è possibile l'intervento da parte degli operatori ASM), fornitura e sostituzione delle condotte, ripristino del manto stradale etc. cesserà di operare, da contratto, il 24/11/2022 con conseguente ed inevitabile interruzione dei lavori di riparazione perdite ove sarà necessario l'utilizzo di mezzi meccanici per lo scavo e per la fornitura e sostituzione delle condotte ammalorate.

**Si richiede, pertanto, la proroga del suddetto contratto e/o l'immediato affidamento dei lavori ad altra ditta, secondo i criteri di legge.**

Inoltre, poiché l'ASM non annovera personale specializzato in elettromeccanica, per una gestione ottimale della manutenzione delle elettropompe e dei relativi quadri elettrici è indispensabile procedere con urgenza all'affidamento della manutenzione suddetta ad una ditta specializzata, secondo i criteri di legge.

Si evidenzia che le sopra narrate richieste sono urgenti e indifferibili per garantire una minima gestione del sistema idrico scongiurando così rischi agli operatori dell'ASM e le conseguenti ed inevitabili inefficienze nell'erogazione dell'acqua potabile alla cittadinanza causando sperpero delle risorse idriche e di denaro.

Il Consulente Tecnico Settore Acquedotto

Ing. Claudia C. Giarrusso

Il Responsabile Settore Acquedotto

Sig. Carmelo Paolo Spadaro

Sede ed uffici presso Park Lumbi  
Via Mario e Nicolò Garipoli  
98039 Taormina (ME)  
tel. 0942.683800


http: // [www.taorminaserviziipubblici.it](http://www.taorminaserviziipubblici.it)  
e-mail: [info@taorminaserviziipubblici.it](mailto:info@taorminaserviziipubblici.it)  
PEC: [asmtaormina@gigapec.it](mailto:asmtaormina@gigapec.it)

# SCHEMA RETE IDRICA

## Comune di Taormina

### LEGENDA:


- (D) SISTEMA DISINFEZIONE CLORO
- (C) ACQUA A GRAVITA'
- (P) ACQUA A CONDOTTA FORZATA
- CAMERA DI MANOVRA






Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE CONSIGLIERE ANZIANO

*Gaberscek Lucia*  


IL SEGRETARIO GENERALE

*Dott. Giuseppe Bartorilla*  


---

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO \_\_\_\_\_

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. \_\_\_\_/\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Il responsabile \_\_\_\_\_

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE